



## iBOX

Anschlussfertiges, herstellerunabhängiges Wechselrichterkomplettsystem bis 2,3 MW DC

### Kurzbeschreibung

iBOX Komplettstation – das durchdachte Wechselrichtergebäude für die sichere Unterbringung von vollausgestatteten Technikzentralen z. B. tecBOX, kameragestützten Systemen, USV und Wechselrichtern verschiedenster Hersteller. Von uns als erstem Hersteller konzipiert. Anschlussfertige Komplettausstattung bis 2,3 MW. Inklusive: interne Verkabelung, wechselrichterunabhängige Heizung, Doppelboden, auf den Wechselrichter abgestimmtes Lüftungssystem etc. Kostengünstiger Transport innerhalb Europas, dank Breite kleiner 3 m.

Ausstattungsmerkmale
Ausgestattet mit Wechselrichtern nach Wahl, Technikzentrale tecBOX inkl. Datenlogger
Inklusive interner Verkabelung
Integrierter Kabelkeller mit System-Doppelboden
Lüftertür und Lüfterbox für die Zuluft, Filter je nach Ausführung
Kabelführungsrinnen im Kabelkeller
Auslieferung mit Schutzabdeckung des Doppelbodens für die Montagezeit
Innenbeleuchtung
Wechselrichterunabhängige Heizung bei Bedarf
Wasserabweisender Anstrich im unteren Bereich
Hauff-Kabeldurchführungen Typ HSI 150
Lüfterpaket: Ausführung je nach Wechselrichtergröße und Hersteller. Optional Lüfter fernüberwacht und steuerbar über Datenlogger. Optional Filterüberwachung durch Druckkontrolle.



**iBOX**

Anschlussfertiges, herstellerunabhängiges Wechselrichterkomplettsystem bis 2,3 MW DC



Hinweis:  
 Alle Daten basieren auf den Herstellerangaben. Rechte und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.  
 Gültig ab 01.01.2011. Alle vorherigen Angaben verlieren ihre Gültigkeit.